

Építtető:	Tervező:		
HM VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL 1135 Budapest, Lehel utca 35-37.	„ÉPTI” ÉPÍTÉSTERVEZŐ ÉS MÉRNÖKI TANÁCSADÓ IRODA KFT. 1036 Budapest Perc u. 6. Levélcím: 1300 Budapest Pf.: 117 e-mail: epti@eptikft.hu tel.: +36 1 200 5310 fax: +36 1 5060 797		
Építés helye, címe, helyrajzi száma:			
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, MH 62.BERCSÉNYI MIKLÓS GLDD			
Munka, létesítmény megnevezése:			
KÖZMŰ FELÚJÍTÁS			
Tervfajta:			
FEDVÉNY TERV			
Irat megnevezés:			
SZENNYVÍZELVEZETÉS MŰSZAKI LEÍRÁS			
Tervdok. szám:	Dátum:	Egy példány:	Iratszám:
XXX	2016. Augusztus	1 lap	HODM_FED_KSZ_MULE

TARTALOMJEGYZÉK

Műszaki leírás

Tervek:

HÓDM-FED-KSZ-01 Szennyvízelvezetés helyszínrajz

MŰSZAKI LEÍRÁS

1. Előzmények:

Társaságunk 2002. május hónapban kiviteli tervet adott ki az objektum vízi-közműveinek felújítására.

A kiadott tervből csak rész szakaszok valósultak meg mind a tervezett szennyvízcsatornából mind a tervezett vízvezetékéből.

Jelen tervanyag a korábban kiadott M-1 jelű helyszínrajzon lévő 1-0-0 ,1-7-0 és 1-8-0 jelű szennyvízcsatorna ágak változását mutatja be a helyi üzemeltető igénye alapján.

Az objektumban ezzel párhuzamosan útfelújítási munkálatok is kezdődnek melyeket az érintett szakaszokon meg kell előznie a közművek kiváltásának.

Ellenőrző geodéziai felmérést végeztünk július hónapban .

2. Szennyvízelvezetés:

A mellékelt HÓDM-FED-KSZ-01 jelű helyszínrajzon mutatjuk be a korábbi ütemben kiépült 1-0-0 ág 21(M) számú aknájától a 1-7-0 ág 92 (7) számú aknájáig illetve az 1-8-0 ág 115(3) számú aknájáig módosított nyomvonalon kiépítendő csatorna szakaszokat.

A zárójeles számok a fedvény terv akna számai !

A korábban kiadott tervben a 21 számú akna a belső üzemi útba esett jelenleg a zöld sávban található. Helyi üzemeltetői igény ,hogy lehetőleg zöld sávba kerüljön a szennyvíz csatorna.

A 24. számú épületet nem kell bekötni a csatornába ezért a 1-8-0 ág az épült É-i oldalára kerül.

Az 1-0-0 ág a 20. számú épülettől és a 1-7-0 ág nyomvonala nem változik.

A geodéziai felmérés alapján az M= meglévő végakna folyásfenék szintje azonos a korábban kiadott terv 21. számú aknájával azaz 77.92 mBf –i szinttel.

A 1-7-0 ág 92 (7) számú aknájának folyásfenék szintjében adódott 10cm-es eltérés.

Ez lehetséges attól , hogy a mérőszalaggal mért akna mélység kicsit pontatlan mivel az akna alján sok hordalék , uszadék volt .

a 1-8-0 ágra tervezett 115(3) számú akna folyásfenék szintje fogadni képes a távlatokban kiépítésre kerülő csatorna szakaszt.
A módosított nyomvonal lejtése szintén 3-4‰ között van.

Kivitelezés előtt még egy ellenőrző mérést hajtson végre a kivitelező !!!

Budapest , 2016 augusztus hó

Erős László
VZ-Tel 01-2773